ОБЕКТ: "Реконструкция на съществуваща канализация по бул."Васил Левски" в участъка между улиците "Иван Рилски" и "Стара планина" в град Пловдив"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧ.
	Част ВиК		
	УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ		
1	Временна организация и безопасност на движението	бр.	1
2	Обезопасяване изкоп с временна ограда	бр.	1
3	Рязане на асфалтова настилка	м	542
4	Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка	$м^2$	370
5	Изкоп с ширина до 1.20 и дълбочина до 2.00 м./ машинен / 90%	$м^3$	1055
6	Изкоп с ширина до 1.20 и дълбочина до 2.00 м./ ръчен / 10%	$м^3$	117
7	Плътно укрепване на изкоп	$м^2$	1910
8	Доставка и монтаж на PP OD200 в открит изкоп	м	6
9	Доставка и монтаж на PP OD400 в открит изкоп	м	258
10	Доставка и монтаж на Тръби бетонови ∅1000, L=1м	м	12
11	Доставка и монтаж на Тръби бетонови ∅1000, L=0.5м	м	4
12	Подложка и засипка от пясък	$м^3$	198
13	Засипване с баластра	$м^3$	831
14	Засипване с трошен камък	$м^3$	143
15	Трамбоване на пластове по 20см.	$м^3$	1172
16	Разриване на земни маси с булдозер	$м^3$	1172
17	Натоварване излишни земни почви	$м^3$	1172
18	Превоз излишни земни почви до постоянно депо	$м^3$	1172
19	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо до 10км	$м^3$	74
20	Доставка и монтаж Тройник OD 400/300-90°	бр.	1
21	Доставка и монтаж Тройник OD 400/200-90°	бр.	6
22	Доставка и монтаж на дъга OD 300-45°	бр.	1
23	Доставка и монтаж на дъга OD 200-45°	бр.	6
24	Доставка и монтаж на конус за РШ 700/1000/600	бр.	6
25	Доставка и монтаж на пътни ивици за РШ	бр.	500
26	Доставка и монтаж на Чугунен капак за РШ - комплект	бр.	6
27	Затапване на отвор ф300 в съществуваща РШ	бр.	4
	СКО - 6 бр. ∅200		
1	Рязане на асфалтова настилка	м	72
2	Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка	$м^2$	36
3	Изкоп с ширина до 1.20 и дълбочина до 2.00 м./ машинен / 90%	$м^3$	73
4	Изкоп с ширина до 1.20 и дълбочина до 2.00 м./ ръчен / 10%	$м^3$	8
5	Плътно укрепване на изкоп	$м^2$	208
6	Доставка и монтаж на PP OD200 в открит изкоп	м	30
7	Подложка и засипка от пясък	$м^3$	17
8	Доставка и монтаж на Тройник OD 400/200-90°	бр.	6

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧ.
9	Доставка и монтаж на дъга OD 200-45°	бр.	6
10	Доставка и монтаж на Намалител 200 / 160	бр.	6
11	Засипване с баластра	$м^3$	64
12	Трамбоване на пластове по 20см.	$м^3$	81
13	Разриване на земни маси с булдозер	$м^3$	81
14	Натоварване излишни земни почви	$м^3$	81
15	Превоз излишни земни почви до постоянно депо	$м^3$	81
16	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо до 10км	$м^3$	7

Съставил:.....
/инж. Даниел Господинов/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 02995
инж. ГРИГОР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
Подпис:
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА
КИИП
Секция:
ВС
Части на проекта, по удостоверение за ПЛП

ОБЕКТ: "Реконструкция на съществуваща канализация по бул."Васил Левски" в участъка между улиците "Иван Рилски" и "Стара планина" в град Пловдив"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ДУБЛИРАЩА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧ.
	Част ВиК		
	ДУБЛИРАЩА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН		
1	Временна организация и безопасност на движението	бр.	1
2	Обезопасяване изкоп с временна ограда	бр.	1
3	Рязане на асфалтова настилка	м	32
1	Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка	$м^2$	14
2	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	$м^2$	36
3	Изкоп с ширина до 1.20 и дълбочина до 2.00 м./ машинен / 90%	$м^3$	144
4	Изкоп с ширина до 1.20 и дълбочина до 2.00 м./ ръчен / 10%	$м^3$	16
5	Плътно укрепване на изкоп	$м^2$	263
6	Доставка и монтаж на PP OD300 в открит изкоп	м	36
7	Доставка и монтаж на Тръби бетонови ∅1000, L=1м	м	2
8	Доставка и монтаж на Тръби бетонови ∅1000, L=0.5м	м	1
9	Подложка и засипка от пясък	$м^3$	27
10	Засипване с баластра	$м^3$	113
11	Засипване с трошен камък	$м^3$	20
12	Трамбоване на пластове по 20см.	$м^3$	160
13	Разриване на земни маси с булдозер	$м^3$	160
14	Натоварване излишни земни почви	$м^3$	160
15	Превоз излишни земни почви до постоянно депо	$м^3$	160
19	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо до 10км	$м^3$	5
16	Доставка и монтаж на конус за РШ 700/1000/600	бр.	1
17	Доставка и монтаж на пътни ивици за РШ	бр.	80
18	Доставка и монтаж на Чугунен капак за РШ - комплект	бр.	1
	СКО - 2 бр. ∅200		
1	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	$м^2$	8
2	Изкоп с ширина до 1.20 и дълбочина до 2.00 м./ машинен / 90%	$м^3$	14
3	Изкоп с ширина до 1.20 и дълбочина до 2.00 м./ ръчен / 10%	$м^3$	2
4	Плътно укрепване на изкоп	$м^2$	18
5	Доставка и монтаж на PP OD200 в открит изкоп	м	6
6	Подложка и засипка от пясък	$м^3$	3
7	Доставка и монтаж на Тройник OD 300/200-90°	бр.	2
8	Доставка и монтаж на дъга OD 200-45°	бр.	2
9	Доставка и монтаж на Намалител 200 / 160	бр.	2
10	Засипване с баластра	$м^3$	13
11	Трамбоване на пластове по 20см.	$м^3$	16
12	Разриване на земни маси с булдозер	$м^3$	16
13	Натоварване излишни земни почви	$м^3$	16
14	Превоз излишни земни почви до постоянно депо	$м^3$	16
15	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо до 10км	$м^3$	2

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 02995
инж. ГРИГОР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
Подпис: .....
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА
Секция: ВС
Части на проекта по удостоверение за ПЛП

Съставил:.....
/инж. Даниел Господинов/